

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI MIŁAKOWO - UL.DASZYŃSKIEGO					
1	45000000-7	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	10.5	m ³	10.500	
				RAZEM	10.500
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
3		PODBUDOWY			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3	0115-03	138.5	m ²	138.500	
				RAZEM	138.500
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0115-04	Krotność = 2 138.5	m ²	138.500	
				RAZEM	138.500
4		NAWIERZCHNIA DROGI			
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 2-31	Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy - Z PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH CIEKÓW ULICZNYCH	m		
d.4	0608-07	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-03	138.5	m ²	138.500	
				RAZEM	138.500
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE			
10	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)	m ³		
d.5	0314-02	0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
11	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.5	0507-05	8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500