

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Henrykowo - działka nr 125
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 125 obręb nr 0015 - Warkaty, Gmina Miłakowo
INWESTOR : Gmina Miłakowo
ADRES INWESTORA : 14-310 Miłakowo, ul. Olsztyńska 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jakub Rzeczkowski (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jakub Rzeczkowski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.08.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HENRYKPWP - CIĄG PIESZOJEZDNY.					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.141	
		0.141		RAZEM	0.141
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	695.310	
		695.31		RAZEM	695.310
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-02	cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	695.310	
		695.31		RAZEM	695.310
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.1	0206-05	gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na od-	m ³	86.880	
		ległość do 1 km		RAZEM	86.880
		86.88			
5	62,25	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.1		gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na od-	m ³	86.880	
		ległość do 1 km z poszerzeń jezdni o 1m.		RAZEM	86.880
		86.88			
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	625.000	
		625		RAZEM	625.000
2		PODBUDOWY			
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m ²		
d.2	0104-07	nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	625.000	
		625		RAZEM	625.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepsza-	m ²		
d.2	0115-03	jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	625.000	
		625		RAZEM	625.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepsza-	m ²		
d.2	0115-04	jącymi z kruszywa łamanego 18 % - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²	625.000	
		po zagęszczeniu		RAZEM	625.000
		Krotność = 7			
		625			
3		NAWIERZCHNIA DROGI			
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04		m ³	13.750	
		13.75		RAZEM	13.750
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cimento-	m		
d.3	0403-03	wo-piaskowej	m	171.880	
		171.88		RAZEM	171.880
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0403-06		m	171.880	
		171.88		RAZEM	171.880
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.3	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	625.000	
		625		RAZEM	625.000
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE			
14	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)	m ³		
d.4	0314-02		m ³	14.060	
		14.06		RAZEM	14.060
15	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-me-	m ²		
d.4	0507-05	lioracyjnych	m ²	168.750	
		168.75		RAZEM	168.750