

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienek w Miłakowskim Domu Kultury					
1		Remont pomieszczeń łazienek			
1	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-07 d.1 0328-02	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm z ponownym montażem po wykonaniu okładzin ściennych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KSNR 8 d.1 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KSNR 8 d.1 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KSNR 4 d.1 0113-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności do 150 dm3 - demontaż i ponowny montaż	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W - demontaż i ponowny montaż	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4- d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		1.73*2.12+2.62*2.12	m ²	9.222	
				RAZEM	9.222
8	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych	m ²		
		(2.12*4+1.73*2+1.04*2+2.62*2+1.45*2)*2.3-0.7*1.25-0.9*2.0*2	m ²	46.493	
				RAZEM	46.493
9	KNR-W 4- d.1 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		(2.12*4+1.73*2+2.62*2)*3.0+(1.04*2+1.45*2)*2.3-0.9*2.0*2-0.7*1.26	m ²	58.512	
				RAZEM	58.512
10	KNR-W 4- d.1 01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		1.45*2.3+1.04*2.3	m ²	5.727	
				RAZEM	5.727
11	KNR-W 4- d.1 01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.12*3.0+1.2*3.0+1.73*3.0-0.9*2.0*3	m ²	9.750	
				RAZEM	9.750
12	KNR-W 4- d.1 01 0314-01	Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		1.2*0.25*3	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
13	KNR AT-26 d.1 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
		(2.12*6+1.73*4+2.62*2+1.45*2)*3-0.7*1.25-0.9*2.0*8	m ²	68.065	
				RAZEM	68.065
14	KNR-W 4- d.1 01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		(2.12*6+1.73*4+2.62*2+1.45*2)*3-0.7*1.25-0.9*2.0*8	m ²	68.065	
				RAZEM	68.065
15	NNRNKB d.1 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(2.12*6+1.73*4+2.62*2+1.45*2)*3-0.7*1.25-0.9*2.0*8	m ²	68.065	
				RAZEM	68.065
16	KNR-W 4- d.1 01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR AT-24 d.1 0102-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotnie gruntowanie pod kleje cementowe	m ²		
		1.73*2.12+2.62*2.12	m ²	9.222	
				RAZEM	9.222
18	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		1.73*2.12+2.62*2.12	m ²	9.222	
				RAZEM	9.222

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.1 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1.73*2.12+2.62*2.12	m ²	RAZEM	9.222
20	KNR AT-26 d.1 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 1.73*2.12+2.62*2.12	m ²	9.222 RAZEM	9.222
21	NNRNKB d.1 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym 1.73*2.12+2.62*2.12	m ²	9.222 RAZEM	9.222
22	KNR AT-26 d.1 0302-01	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża 1.73*2.12+2.62*2.12	m ²	9.222 RAZEM	9.222
23	KNR AT-26 d.1 0302-02	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 1.73*2.12+2.62*2.12	m ²	9.222 RAZEM	9.222
24	KNR AT-26 d.1 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - po grubieniu o 1 mm 1.73*2.12+2.62*2.12	m ²	9.222 RAZEM	9.222
25	KNR AT-26 d.1 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 1.73*2.12+2.62*2.12	m ²	9.222 RAZEM	9.222
26	KNR-W 4- d.1 01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	9.222 RAZEM	9.222
27	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	szt.	5.000 RAZEM	5.000
28	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5.000 RAZEM	5.000
29	KNR 2-15 d.1 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.	6.000 RAZEM	6.000
30	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	2.000 RAZEM	2.000
31	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	3.000 RAZEM	3.000
32	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	3.000 RAZEM	3.000
33	KNR 2-15 d.1 0417-01	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	kpl.	2.000 RAZEM	2.000
			kpl.	1.000 RAZEM	1.000