

## PRZEDMIAR\_budowlany dodatkowy

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Miłakowskiego domu kultury- dodatkowe roboty  
ADRES INWESTYCJI : dz.nr 563/2, Miłakowo  
INWESTOR : Gmina Miłakowo, Miłakowski Dom Kultury  
ADRES INWESTORA : ul. Włodyki 20, 14-310 Miłakowo  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Lemaczyk (Budowlana)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Maciej Lemańczyk (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2018r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.01.2018r

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Posadzki w biurze	1	8
2	Płyty sufitowe na ruszcie z wełny	9	9
3	Sciany działowe murowane	10	13
4	Daszki nad wejściem	14	14
5	Rozbiórka komina	15	15
6	Remont zawilgoconych i zagrzybionych tynków	16	16
7	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowe	17	17
8	Pokrycie dachu papą	18	19
9	Usunięcie kominków w pokryciu z papy	20	20
10	Montaż wyłazu dachowego	21	21
11	Obłożenie cokołu płytką klinkierową	22	22
12	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	23	25
13	Naprawa ubytków po wykonanym remoncie instalacji wewnętrznych	26	26
14	Montaż wycieraczek	27	27
15	Podjazd dla niepełnosprawnych z balustradą	28	28
16	Wykonanie i montaż konstrukcji pod urządzenia znajdujące się na dachu	29	29

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
<b>1</b>		<b>Posadzki w biurze</b>		
1 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	20,490
2 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	204,900
3 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Krotność = 0,6	m <sup>3</sup>	20,490
4 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	204,900
5 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	204,900
6 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	204,900
7 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3,2	m <sup>2</sup>	204,900
8 d.1	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	204,900
<b>2</b>		<b>Płyty sufitowe na ruszcie z wełny</b>		
9 d.2	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>	40,000
<b>3</b>		<b>Ściany działowe murowane</b>		
10 d.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	222,351
11 d.3	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m <sup>2</sup>	444,702
12 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	444,702
13 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	444,702
<b>4 45111000-8</b>		<b>Daszki nad wejściem</b>		
14 d.4	kalk. własna	Daszki nad wejściem	kpl.	2,000
<b>5 45111000-8</b>		<b>Rozbiórka komina</b>		
15 d.5	kalk. własna	Rozbiórka komina	kpl.	1,000
<b>6 45111000-8</b>		<b>Remont zawilgoconych i zagrzybionych tynków</b>		
16 d.6	kalk. własna	Remont zawilgoconych i zagrzybionych tynków	kpl.	1,000
<b>7 45111000-8</b>		<b>Przemurowanie kominów z cegły klinkierowe</b>		
17 d.7	kalk. własna	Przemurowanie kominów z cegły klinkierowe	kpl.	2,000
<b>8</b>		<b>Pokrycie dachu papą</b>		
18 d.8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>	650,000
19 d.8	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>	97,800
<b>9 45111000-8</b>		<b>Usunięcie kominków w pokryciu z papy</b>		
20 d.9	kalk. własna	Usunięcie kominków w pokryciu z papy	kpl.	1,000
<b>10</b>		<b>Montaż wyłazu dachowego</b>		
21 d.10	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1,000
<b>11</b>		<b>Obłożenie cokołu płytką klinkierową</b>		
22 d.11	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	151,370
<b>12</b>		<b>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</b>		
23 d.12	NNRNKB 202 1025-03 analogia	(z.IV) Okna o wymiarach 1,5 x 1,5 EI 30	szt	1,000
24 d.12	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe o wymiarach 0,8*2,05 EI 30	kpl.	1,000
25 d.12	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 0,8*2,05 EI 60	kpl.	1,000
<b>13 45111000-8</b>		<b>Naprawa ubytków po wykonanym remoncie instalacji wewnętrznych</b>		
26 d.13	kalk. własna	Naprawa ubytków po wykonanym remoncie instalacji wewnętrznych	kpl.	1,000
<b>14</b>		<b>Montaż wycieraczek</b>		
27 d.14	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwiu typowe 0,27 m2 aco	szt.	2,000
<b>15 45111000-8</b>		<b>Podjazd dla niepełnosprawnych z balustradą</b>		
28 d.15	kalk. własna	Podjazd dla niepełnosprawnych z balustradą	kpl.	1,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar
<b>16</b>	<b>45111000-8</b>	<b>Wykonanie i montaż konstrukcji pod urządzenia znajdujące się na dachu</b>		
29 d.16	kalk. własna	Wykonanie i montaż konstrukcji pod urządzenia znajdujące się na dachu	kpl.	1,000