

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

Element	Oznaczenie	Przekrój		Długość	Długość + 10%		Objętość	Uwagi
		Szerokość	Wysokość [cm]	[cm]	[cm]	Ilość [szt]	[m ³]	
krokiew	K1	7,5	17,5	455	501	5	0,33	
krokiew	K2	7,5	17,5	135	149	5	0,10	
belka stropowa	BS1	7,5	14,0	595	655	10	0,69	
słup	SA1	16,0	16,0	305	336	5	0,43	
	SB1	7,5	14,0	25	28	7	0,02	
	SB2	7,5	14,0	55	61	12	0,08	
	SB3	7,5	14,0	65	72	10	0,08	
rygiel	R1	16,0	16,0	390	429	2	0,22	
	R2	16,0	16,0	410	451	1	0,12	
zastrzał	Z1	12,5	12,5	120	132	4	0,08	
oczep	O1	14,0	7,5	410	451	8	0,38	
	O2	14,0	7,5	595	655	2	0,14	
	O3	14,0	7,5	130	143	6	0,09	

Suma: 2,74

zestawienie nie zawiera deskowania poszycia, ścian i attyki